

# 間伐材利用 植生基材マット ウッドサイクルマットT30/T50

## 間伐材を大量に使用した分解型厚層植生マット




### 標準規格

	規格	筒袋	ネット	下 地
ウッドサイクルマットT30	幅1m×長さ5m	基材袋中	ヤシネット	ジュート布
ウッドサイクルマットT30亀甲金網付	幅III/及CJIII	10cm間隔		
ウッドサイクルマットT50	幅1m×長さ3m	基材袋大	ヤシネット	ジュート布
ウッドサイクルマットT50亀甲金網付	MEIIII V TX C JIII	10cm間隔		

設置図

※製品改良のため、予告無く仕様を変更することがありますので、ご了承下さい。

### 製品断面図



#### 施工手順


施工法面の浮石・浮土砂・法面のか ぶり・雑草木を除去し、マットが地 山に密着するように法面清掃を行う。

マットのジュート布面を地山側(ヤ シネットが上側)にして、法肩部を 20㎝程度巻き込み、アンカーピンで 固定した後、法面に展開する。

重ね合わせは横3cm程度、縦10cm程 度にし、アンカーピンを所定の位置 に打ち込んで固定する。

※降雨時の施工は避けて下さい。

### ○ メインアンカー 0.5m $\phi$ 16 imes 400mm 85本 × サブアンカー φ9×200mm 376本 T30



※保管は日陰で風通しのよい乾燥した場所において下さい。

### 標準単価表

### ウッドサイクルマット T30

(100㎡当たり)

名 称	材料	形状・寸法	数量	単位	単価	金額	備考
材料費	ウッドサイクルマットT30	幅1m×長さ5m	120	m <sup>2</sup>			ロス率20%含む
	メインアンカー	$\phi$ 16×400mm	85	本			
	サブアンカー	$\phi$ 9×200mm	376	本			
労務費	世話役		1.2	人			
	法 面 工		3.6	人			
	普通作業員		1.8	人			
諸雑費			1.0	式			
合 計							
m <sup>3</sup> 当たり							

※作業条件によって歩掛の補正を行って下さい。

※法面状況により材料ロス率とアンカーの本数・サイズの補正を行って下さい。

#### ウッドサイクルマット T50

(100㎡当たり)

名 称	材 料	形状・寸法	数量	単位	単 価	金額	備考
材料費	ウッドサイクルマットT50	幅1m×長さ3m	120	m <sup>2</sup>			ロス率20%含む
	メインアンカー	$\phi$ 16×400mm	84	本			
	サブアンカー	$\phi$ 9×200mm	377	本			
労務費	世 話 役		1.6	人			
	法 面 工		4.8	人			
	普通作業員		2.4	人			
諸雑費			1.0	式			
合 計							
m当たり							

※作業条件によって歩掛の補正を行って下さい。

※法面状況により材料ロス率とアンカーの本数・サイズの補正を行って下さい。



環境に配慮した植物油インキを 使用しています。

### 株式会社 新日本緑化

〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池二丁目1番18号

TEL. 052-732-2081 FAX. 052-741-4175 e-mail info@sn-ryokka.co.jp URL http://www.sn-ryokka.co.jp/

岐阜工場 〒503-0645 岐阜県海津市海津町五町道下276 番地

則	Z	5	Ē	Ŀ	5